



Beslutad när:	2018-05-28 § 93
Beslutad av	Kommunfullmäktige
Diarienummer:	KS/2018:166-306
Ersätter:	-
Gäller fr o m:	2018-07-01
Gäller t o m:	Tillsvidare
Dokumentansvarig:	Teknik- och servicekontoret
Uppföljning:	Årligen

Taxa för schaktansökan och återställning ledningsschakt

Återställning efter ledningsschakter

Generellt gäller att ingrepp i nybelagd gata/väg/gång- och cykelbana inte får göras inom tre (3) år efter beläggnings utförande. Om schakt ändå måste utföras, t.ex. vid arbeten av akut karaktär eller andra därvid likställda behov debiteras ett påslag med 50 % på vid återställningstiden gällande pris. Kommunen förespråkar tryckning under gata på alla högtrafikerade gator om så är möjligt.

Regler för debitering återställning schaktytor

Gång – och cykelbana

Ingrepp i gång- och cykelbana < 1,5 m bredd debiteras hela bredden.

Ingrepp i gång- och cykelbana > 1,5 m bredd är minsta bredd som debiteras schaktbredd (ianspråktagen asfaltyta) + 0,3 m på varje sida.

I den mån beläggingsremsor smalare än 0,3 m återstår till kantsten eller tomtgräns avlägsnas dessa och ingår i den totala återställningsbredden. Alla ytor renskärs kvadratiska eller rektangulära.

Körbana

Vid schaktarbeten i körbana anpassas beläggningsskarven till befintliga körfält. Längsgående beläggningsskarvar får inte hamna i hjulspåren. Återställningsskarvar sker i halva eller hela körbanan. Se nedan, bild 1.

Upptar schakten > 50 % av körbana eller körfältsbredd debiteras återställningskostnad för hela bredden.

I den mån beläggingsremsor smalare än 0,5 m återstår till kantsten eller tomtgräns avlägsnas dessa och ingår i den totala återställningsbredden. Alla ytor renskärs kvadratiska eller rektangulära. Se bild 1.



**Schaktgrop****Slutlig återställning****Schaktgrop****Slutlig återställning**

Bild 1.

	Pris	Enhet
Administrativ avgift schaktansökan, inkl. godkännande av TA-plan	2 000	kr/st
Minimiavgift asfaltåterställning	1 500	kr/st
Minimiavgift återställning grönytor, exkl. växter, buskar, träd m.m.	1 000	kr/st
Påbörjad schakt utan godkänd ansökan/TA-plan	10 000	kr/schakt
Ej inlämnad schaktansökan senast första vardagen efter akut schakt	5 000	kr/schakt

Körbana

Pris Enhet

Borttagning av ca 4 cm grus, skärning asfaltkanter samt läggning av asfalt 100 ABT 11 160/220, se tabell till höger.

0-30 kvm 320 kr/kvm

31-100 kvm 315 kr/kvm

På större genomfartsgator samt bussgator där dubbla lager asfalt ligger, tillkommer 50 % på priset.

101-500 kvm 310 kr/kvm

Annat pris kan även gälla där beläggningen är av annan sort än ABT 11 160/220.

>500 kvm 305 kr/kvm

Gångbana samt gång- och cykelbana

Pris Enhet

Borttagning av ca 3 cm grus, skärning asfaltkanter samt läggning av asfalt 100 ABT 11 160/220, se tabell till höger.

0-30 kvm 320 kr/kvm

31-100 kvm 315 kr/kvm

101-500 kvm 310 kr/kvm

>500 kvm 305 kr/kvm

Grönytor

Pris Enhet

Återställning ytskikt grönytor inklusive sådd, exklusive växter, buskar, träd m.m.

150 kr/kvm

Övrigt arbete

Pris Enhet

Limning eller spikning av betongkantstöd

75 kr/lpm

Justering av granitkantstöd

250 kr/lpm



Läggning av betongplattor	120	kr/kvm
Sättning av gatsten, fältsten	< 15 kvm 750	kr/kvm
	> 15 kvm 600	kr/kvm
Rännsten/rad, rännadal	250	Kr/lpm

Samtliga priser förutsätter att materiel sparas vid schakt, annars tillkommer anskaffningskostnad för nytt materiel.

Justeringsarbeten	Pris	Enhet
Justering av betäckning SV/HV, teleskop, understoppning med beläggingsmassa	0-20 cm 1 100	kr/st
Justering betäckning SB, TB, DB, BP, RB, teleskop, understoppning med beläggingsmassa	0-20 cm 800	kr/st
Justering av betäckning SV/HV med järnram	0-20 cm 300	Kr/st
Justering av betäckning SB, TB, DB, BP, RB med järnram	0-20 cm 300	kr/st

Tillsynskostnad	Pris	Enhet
Tillsyn per schakt, körbana	0-30 kvm 2 600	kr/st
	31-100 kvm 3 900	kr/st
	101-500 kvm 6 500	kr/st
	>500 kvm självkostnad	
Tillsyn per schakt, gångbana, gång- och cykelväg	0-30 kvm 1 400	kr/st
	31-100 kvm 1 900	kr/st
	101-500 kvm 3 800	kr/st
	>500 kvm självkostnad	

Kostnad för extra arbeten	Pris	Enhet
Timpris anläggningsarbetare	490	kr/tim
Timpris administrativt arbete	450	kr/tim
Grävmaskin	850	kr/tim
Lastmaskin	750	kr/tim
Lastbil	750	kr/tim

Priser avseende asfaltäterställning med tillhörande kringarbeten justeras årligen 1 maj med vid tillfället gällande avtal och prislista med kommunens entreprenör avseende asfaltäterställning ledningsschakter, som grund.